

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pekerjaan yang mengalami keterlambatan pada proyek pembangunan Gedung Puskesmas Juanda Samarinda antara lain:
 - a. Pekerjaan struktur
 - 1) Pekerjaan tanah dan pondasi
 - a) Pemancangan tiang dengan mini *pile* 25x25, 14 hari
 - b) Pekerjaan *pile cap*, 42 hari
 - 2) Pekerjaan beton
 - a) Pekerjaan *tie beam*, 28 hari
 - b) Pekerjaan kolom lantai *basement*, 49 hari
 - c) Pekerjaan balok lantai satu, 7 hari
 - b. Pekerjaan Arsitektur
 - 1) Pekerjaan lantai dan tangga lantai *basement*, 7 hari
 - 2) Pekerjaan dinding lantai *basement*, 7 hari
 - c. Pekerjaan elektrikal
 - 1) Pekerjaan elektrikal lantai satu, 7 hari
2. Percepatan waktu pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung Puskesmas Juanda Samarinda dapat diselesaikan dengan waktu 207 hari.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan observasi di lapangan, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain:

1. Pekerjaan yang berada di jalur kritis perlu diawasi dan dikontrol dengan baik agar tidak mengalami keterlambatan.
2. Dalam pembangunan suatu proyek konstruksi, sebaiknya metode pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pada proyek harus di perhatikan supaya proyek dapat selesai tepat waktu.